

AJUNTAMENT
DE
CASSÀ DE LA SELVA

MEMÒRIA VALORADA

OBRES A REALITZAR PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'UNA DE LES
VORERES DEL GRUP SANT JOSEP

Serveis Tècnics Municipals. Cassà de la Selva, novembre de 2019



ÍNDEX

1- MEMÒRIA

- 1.1-OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
- 1.2-PROPOSTA D'ACTUACIÓ
- 1.3-JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
- 1.4-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
- 1.5- Valoració de les obres
- 1.6- Termini d'execució de les obres
- 1.7- Classificació del contractista
- 1.8- compliment de la disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a inversions Financerament Sostenibles

2 - PRESSUPOST

3 - PLÀNOLS:

01 Planta Actual i Proposta

E: 1/500

Serveis Tècnics Municipals. Cassà de la Selva, novembre de 2019



1-MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1-OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA


La present memòria valorada es centra en actuar en una vorera del conjunt de cases de cases anomenat Grup Sant Josep de Cassà de la Selva.

A l'espai públic entre aquestes cases i el carrer Llagostera, a dalt al marge esquerra des de la Rambla Onze de Setembre, hi ha un paviment de formigó que es troba en molt mal estat i amb moltes irregularitats.



Imatges de l'estat actual del paviment de formigó de la vorera

Serveis Tècnics Municipals. Cassà de la Selva, novembre de 2019



1.2-PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Degut a que el paviment de formigó de la vorera actual es troba molt malmès, es procedirà a picar el paviment existent per a la seva creació i la formació d'una solera nova de formigó de 10cm de gruix colorejat de color marró clar.

1.3-JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La solució proposada està prevista per millorar l'accessibilitat, la seguretat i la mobilitat per la vorera, ja que actualment hi ha desnivells, trencaments i fissures que la dificulten.

Tot i que tot l'àmbit és terreny propietat municipal, la zona d'actuació està qualificada majoritàriament com a zona B "Conjunts urbanístics", que inclou la vialitat de la zona del habitatges del Grup Sant Josep.

L'acabat del paviment serà amb formigó raspallat de color marró clar.

1.4-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Les obres a executar serien les consistents en:

- Repicar i extreure el paviment existent.
- Tallar i retirar zones d'entrega i final del paviment nou amb el vell.
- Encofrar lateral per la formació del paviment de 15cm de gruix.
- Formigonat i raspallat del paviment.

1.5- VALORACIÓ DE LES OBRES

El pressupost de contracte de les obres és de:

35.539,37 € (TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) IVA inclòs.

1.6- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d'execució de les obres es proposa de 4 setmanes.

1.7- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA



Segons l'article 77, de la llei 9/2017 de 8 de novembre s'aprova la Llei de Contractes del sector públic, no és requisit indispensable la classificació del contractista per tractar-se d'un contracte de valor inferior a 500.000€.

1.8- COMPLIMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUE S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, EN RELACIÓ A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

En relació a la inversió descrita en els antecedents anteriors, informo el següent:

PRIMER. Es tracta d'obres de millora d'infraestructures públiques, corresponents al grup de programes "933 Gestió del patrimoni" de l'annex 1 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

SEGON. Les obres projectades tindran una vida útil estimada de 20 anys i, per tant, superior a 5 anys.

TERCER. Les despeses per a l'execució de les obres s'imputaran al capítol 6 del pressupost de l'Ajuntament, concretament a l'aplicació pressupostària 2019 601 1532 61902.

QUART. L'actuació, una vegada finalitzada, millorarà la seguretat i la accessibilitat dels vianants.

CINQUÈ. Es preveu iniciar el corresponent expedient de despesa en l'exercici 2019.

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signa aquesta memòria, signat i datat digitalment

Serveis Tècnics Municipals. Cassà de la Selva, novembre de 2019

Codi Segur de Verificació: 1ef86fea-2123-47b3-bf95-162e27a2232a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2019_6444069
Data d'impressió: 09/12/2019 10:28:37
Pàgina 6 de 9

SIGNATURES

1.- Quim Jordà Estany - DNI 40313998N (TCAT) (Arquitecte tècnic), 22/11/2019 12:55



2.- PRESSUPOST

Serveis Tècnics Municipals. Cassà de la Selva, novembre de 2019



PRESSUPOST VORERA GRUP SANT JOSEP					
part	ut		preu	quantitat	total
1	m2	Enderroc de paviment de formigó carregar runes amb mitjans mecànics	15,20	530	8.056,00
2	m3	Transport de runes amb camió a abocador controlat	25,21	53	1.336,13
3	pa	picat de base per entrega a entrades	1800,00	1,00	1.800,00
4	m2	Formació de paviment de formigó de 15cm de gruix amb acabat raspatllat i de color marró	23,59	530,00	12.502,70
5	pa	Reparar i compactar en zones afectades	525,00	1,00	525,00
6	ut	Sistemes de seguretat	210,00	1,00	210,00
7	ut	Pla de Seguretat	252,00	1,00	252,00
				subtotal	24681,83
		13% DESPESES GENERALS			3208,64
		6% BENEFICI INDUSTRIAL			1480,91
		TOTAL			29371,38
		21% IVA			6167,99
		TOTAL PRESSUPOST			35.539,37 €

Codi Segur de Verificació: 1ef86fea-2123-47b3-bf95-162e27a2232a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2019_6444069
Data d'impressió: 09/12/2019 10:28:37
Pàgina 8 de 9

SIGNATURES

1.- Quim Jordà Estany - DNI 40313998N (TCAT) (Arquitecte tècnic), 22/11/2019 12:55



3.- PLÀNOLS

Serveis Tècnics Municipals. Cassà de la Selva, novembre de 2019



MEMORIA VALORADA D'OBRES A REALITZAR
OBRES A REALITZAR PER A LA CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT D'UNA DE LES VORERES DEL GRUP
SANT JOSEP

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

Adreça: Rambla Onze de Setembre, 107 - 17244 - Cassà de la Selva
Telèfon: 972 464370 - Fax: 972 464371
e-mail: stm@cassadelaselva.net

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

PLÀNOL:

PLANTA PROPOSTA

E 1/500